



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



MERCURIO FVG S.p.A.

Via Jacopo Linussio, 1 - 33020 Amaro (Ud)
Tel +39 0433 486266 Fax +39 0433 486267
Codice fiscale e Partita IVA 01105840324
Email info@mercuriofvg.it

Progetto:

Intervento di infrastrutturazione a banda larga Distretto del Mobile - I Lotto

Oggetto:

Chiarimenti alla Documentazione di Gara– Aggiornati al 20 giugno 2008

Integrazioni: 20 giugno 2008

Riferimento: 0011_7_ChiarimentiDocumentazione_080620.doc

	Documento	Riferimento	Domanda	Risposta
01	Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali	Par 1.3 pag 5	In relazione << all'acquisizione, ... , della proprietà esclusiva e definitiva delle infrastrutture di telecomunicazioni ... >>, nel documento CSS non è riportato né una voce né un importo relativi a tale prevista acquisizione e pertanto tali oneri non concorrono a formare l'importo a base di gara (nei casi precedenti, vedi ad esempio la Gara 05/07, l'importo per l'acquisizione di infrastrutture esistenti era stato esplicitamente indicato nel CSS come voce a corpo e concorreva a formare l'importo posto a base). È corretto intendere che tali oneri non sono effettivamente ricompresi nell'importo posto a base gara e quindi a totale carico dell'aggiudicatario?	Nel par. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali la previsione << l'acquisizione, sulla base delle verifiche che i concorrenti stessi dovranno effettuare ai fini della formulazione dell'offerta,..... , necessarie a dare piena funzionalità alla Rete di Telecomunicazioni, in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali e nel Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Tecniche >> rappresenta un refuso e deve quindi considerarsi <u>come non sussistente, non essendo presente alcuna infrastruttura da acquisire ad opera dei concorrenti. Parimenti deve essere considerato come non sussistente qualunque riferimento a "infrastrutture da acquisire" contenuto all'interno dei documenti di gara. Di conseguenza correttamente non è stato previsto alcun onere all'interno del CSS.</u>
02	Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali	Par. 9.2.2	In relazione all'algoritmo di calcolo del punteggio relativo alla riduzione del tempo di esecuzione non è definito il "NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE MASSIMO"	Nella formula per il calcolo del punteggio relativo all'elemento T.2, con il termine "NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE MASSIMO" si intende la massima riduzione del termine di esecuzione dei lavori, espressa in giorni, offerta dai concorrenti.
03	CD Gara – Documentazione SC	0011_G07_SC_080529.pdf	"Nella documentazione di Gara inserita nel CD, non è presente la documentazione riguardante Lo Schema di Contratto, anche se indicato come nome file, ma il file indicato contiene le Norme Generali."	Dopo verifica della documentazione allegata alla Lettera di Invito e contenuta all'interno del supporto ottico (CD-ROM) si conferma la mancanza del documento "Schema di Contratto", essendo il contenuto del file indicato con 0011_G07_SC_080529.pdf lo stesso del documento "Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali". La versione corretta del file 0011_G07_SC_080529.pdf, contenente lo "Schema di contratto", verrà prontamente recapitato a tutti i concorrenti tramite posta con raccomandata a/r.
04	Lettera di Invito	Punto 3	Con riferimento a quanto previsto al punto 3 della Lettera di Invito (prot. MFVG 1011/07/0011) si richiede il seguente chiarimento: "I requisiti richiesti nella documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8 che dovrà	Come previsto dall'Art 3 "Documentazione" della Lettera di Invito la documentazione prevista dall'Art. 2 busta "A-Documentazione

			<p>essere presentata dell'Impresa Capogruppo Mandataria del costituendo raggruppamento, possono essere posseduti dal Raggruppamento o è necessario che siano posseduti in proprio dalla Capogruppo?</p> <p>In particolare, è necessario che la certificazione di cui al punto 2.1.5. – autorizzazione di primo grado – sia posseduta dalla Capogruppo Mandataria o è sufficiente che sia posseduta anche dall'impresa mandataria?"</p>	Amministrativa" punti 1,2,3,4,5,6,7,8, deve essere posseduta dall'impresa Capogruppo.
05	Lettera di invito	Punto 2.1.2.a	<p>Con riferimento a quanto previsto al punto 2.1.2.a della lettera di invito (prot. MFVG 1011/07/0011) e in particolare alla richiesta di confermare tutte le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, vi sottoponiamo il seguente quesito:</p> <p>a fronte dei sopraggiunti cambiamenti societari (nomina nuove cariche sociali) è necessario riformulare la dichiarazione già resa nella domanda di partecipazione inserendo l'opportuno aggiornamento?</p>	Tutte le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, nonché agli adempimenti previste dalla Lettera di Invito, dovranno essere resi anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici attualmente in carica.
06	Calcolo Sommario della Spesa		<p>Nel CSS è prevista la posa di pozzetti 50x50 su tubazione di pubblica illuminazione per la posa del cavo 144 FO. Considerando il raggio di curvatura minimo raccomandato per cavi di tale potenzialità si ritiene che i pozzetti 50x50 potrebbero non essere compatibili con la posa di tale cavo e che debbano essere sostituiti da pozzetti 90x70.</p>	La scelta del tipo di pozzetti sarà oggetto di valutazione tecnica.
07	Calcolo Sommario della Spesa \ Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali	Cap. 6.2 del CSAG Voce 5.1.14 del CSS	<p>Nel CSS sono previste n. 84 singole terminazioni in FO (7 terminazioni da 12 FO ciascuna). Al capitolo 6.2 delle Norme Generali è richiesta la terminazione a Pordenone di almeno un cavo di dorsale da 144 FO e una terminazione aggiuntiva da 144 FO (c/o la centrale TI) potrà essere richiesta facoltativamente da Mercurio senza oneri aggiuntivi. Si richiede di confermare che la terminazione da considerare è di almeno 1 cavo da 144 FO. (la terminazione di 60 FO non sono sembrano essere state considerate nell'importo a base gara)</p> <p>Inoltre nel CSS è stata prevista l'attestazione alla muffola di cavo di potenzialità da 41 fino a 100 FO (voce 5.1.14 del CSS) mentre la dorsale è costituita da cavo a 144 FO.</p>	<p>In riferimento alla terminazione del cavo in fibra presso il territorio comunale di Pordenone si precisa che, presso la sede di Via Bertossi, è prevista l'attestazione di un cavo di 12 F.O. mentre si conferma che la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, l'attestazione del cavo di dorsale presso la C.le Telecom Italia "Pordenone Centro" (via C. Battisti, 14).</p> <p>In riferimento alla voce 5.1.14 del documento Calcolo Sommario della Spesa si comunica che la dicitura al punto 5.1.14 "Attestazione alla muffola di cavo di potenzialità da 41 FO fino a 100 FO" è da considerarsi un refuso ed è da sostituire con la dicitura "Attestazione alla muffola di cavo di potenzialità da 101 F.O. fino a 200 F.O.".</p>
08	Calcolo Sommario della Spesa	Voci 5.1.19 e 5.1.21	<p>Nel CSS sono previsti solo 2 box di utente (voci 5.1.19 e 5.1.21), nella Relazione Tecnica è richiesta la posa del box d'utenza anche nei siti di Prata, Caneva, Polcenigo e Biblioteca di Budoia.</p> <p>È corretto intendere che i box d'utenza da prevedere sono in totale 6?</p>	In riferimento al numero di box utenti indicati nel Calcolo Sommario della Spesa alle voci 5.1.19 e 5.1.21 si conferma la fornitura e posa di numero 2 box di terminazione a muro a 4 terminazioni. Si precisa inoltre che eventuali altri siti sono da considerarsi come alternative alla sede comunale per l'installazione dell'armadio di terminazione.



09	Calcolo Sommario della Spesa		Nel CSS sono previsti n. 7 armadi da esterno mentre nella relazione tecnica gli armadi da esterno sono 8 (1 armadio non è contato nel CSS e quindi non considerato nell'importo a base gara). Confermare il numero di armadi da esterno da prevedere.	In riferimento al numero di armadi da esterno per le zone industriali si conferma l'installazione di n. 7 armadi da esterno. Si comunica che presso la zona industriale Camol di Brugnera la terminazione del cavo in fibra ottica avverrà presso una muffola nei pressi della zona industriale.
----	------------------------------	--	---	--